Model:			**SSP 36**				
Yoğuşmalı Kazan:			Evet				
Düşük Sıcaklık (**) Kazanı:			Hayır				
B11 Kazan:			Hayır				
Kojenerasyon Mahal Isıtıcısı:			Hayır	**Eğer evet ise, ek ısıtıcısı var mı**			Hayır
Kombine ısıtıcı:			Evet				
Madde	**Sembol**	**Değer**	**Birim**	**Madde**	**Sembol**	**Değer**	**Birim**
Nominal ısı gücü	P_{rated}	**34,2**	**kW**	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği	η_s	**91,9**	**%**
				Enerji verimliliği sınıfı		**A**	
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı				*Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı verim*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*)	P_4	34,2	kW	Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*)	η_4	88,0	%
Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**)	P_1	10,7	kW	Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**)	η_1	97,6	%
Yardımcı elektrik tüketimi				*Diğer kalemler*			
Tam yükte	el_{max}	0,093	kW	Hazırda bekleme sırasında ısı kaybı	P_{stby}	0,075	kW
Kısmi yükte	el_{min}	0,055	kW	Ateşleme brülörü enerji tüketimi	P_{ign}	0,000	kW
Hazır bekleme durumunda	P_{SB}	0,004	kW	Yıllık enerji tüketimi	Q_{HE}	62	GJ
				Ses gücü seviyesi, iç ortam	L_{WA}	42	dB
				Azot oksit emisyonu	NO_x	33,666	mg/kWh
Kombine ısıtıcılar için:							
Beyan edilen yük profili	**XXL**			**Su ısıtma enerji verimliliği**	η_{WH}	**89,7**	**%**
				Enerji verimliliği sınıfı		**A**	
Günlük elektrik tüketimi	Q_{elec}	0,176	kWh	Günlük yakıt tüketimi	Q_{fuel}	26,902	kWh
Yıllık elektrik tüketimi	AEC	38,676	kWh	Yıllık yakıt tüketimi	AFC	21,306	GJ
İletişim bilgileri	ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Şahabettin Bilgisu Cad., 41400, Gebze/Kocaeli/Türkiye						

(*) Yüksek sıcaklık çalışması: ısıtıcı girişinde 60 °C dönüş sıcaklığı ve ıstıcı çıkışında 80 °C besleme suyu sıcaklığı olmasıdır.

(**) Düşük sıcaklık çalışması: yoğuşmalı kazanlar için 30 °C, düşük sıcaklık kazanları için 37 °C ve diğer ısıtıcılar için 50 °C dönüş suyu (ısıtıcı girişinde) sıcaklığı olmasıdır.